Wymiana rozdzielnic
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		**ul. Naftowa 71**			
37 d.4	KNR 5-14 0103-02 analogia	Montaż rozdzielnicy elektrycznej zgodnie ze schematem	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
38 d.4	analiza indywidualna	Przedłużenie istniejących przewodów do nowych rozdzielnic	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
39 d.4	KNR 4-03 0901-04	Podłączenie przewodów do 16 mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby	podł ącz.		
		22	podł ącz.	22,00	
				RAZEM	22,00
40 d.4	KNR-W 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
41 d.4	KNR-W 4-03 1012-04	Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm	m		
		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
42 d.4	KNNR 5 0205-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - N2XH 3x1,5mm2	m		
		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
43 d.4	KNR-W 5-08 0504-01	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych *Oprawa oświetleniowa LED 30W IP44 z wbudowanym akumulatorem*	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
44 d.4	KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		5	pomi ar.	5,00	
				RAZEM	5,00
45 d.4	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		18	pomi ar.	18,00	
				RAZEM	18,00

Wymiana rozdzielnic
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		**ul. Naftowa 55-57**			
24 d.3	KNNR 9 0202-06	Demontaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych 10-20 kg	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
25 d.3	KNNR 9 0203-07	Demontaż aparatów elektrycznych o masie 5-10 kg	szt.		
		20	szt.	20,00	
				RAZEM	20,00
26 d.3	KNR-W 4-03 1129-02	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
27 d.3	KNPnRPDE 50-109c analogia	Demontaż przewodów elektrycznych w rozdzielnicach	m		
		20	m	20,00	
				RAZEM	20,00
28 d.3	KNR 5-14 0103-02 analogia	Montaż rozdzielnicy elektrycznej zgodnie ze schematem	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
29 d.3	analiza indywidualna	Przedłużenie istniejących przewodów do nowych rozdzielnic	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
30 d.3	KNR 4-03 0901-04	Podłączenie przewodów do 16 mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby	podł ącz.		
		28	podł ącz.	28,00	
				RAZEM	28,00
31 d.3	KNR-W 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
32 d.3	KNR-W 4-03 1012-04	Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm	m		
		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
33 d.3	KNNR 5 0205-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - N2XH 3x1,5mm2	m		
		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
34 d.3	KNR-W 5-08 0504-01	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych *Oprawa oświetleniowa LED 30W IP44 z wbudowanym akumulatorem*	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
35 d.3	KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		7	pomi ar.	7,00	
				RAZEM	7,00
36 d.3	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		22	pomi ar.	22,00	
				RAZEM	22,00

Wymiana rozdzielnic
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		**ul. Naftowa 35 A-B**			
15 d.2	KNR 5-14 0103-02 analogia	Montaż rozdzielnicy elektrycznej zgodnie ze schematem	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
16 d.2	analiza indywidualna	Przedłużenie istniejących przewodów do nowych rozdzielnic	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
17 d.2	KNR 4-03 0901-04	Podłączenie przewodów do 16 mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby	podł ącz.		
		28	podł ącz.	28,00	
				RAZEM	28,00
18 d.2	KNR-W 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
19 d.2	KNR-W 4-03 1012-04	Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm	m		
		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
20 d.2	KNNR 5 0205-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - N2XH 3x1,5mm2	m		
		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
21 d.2	KNR-W 5-08 0504-01	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych *Oprawa oświetleniowa LED 30W IP44 z wbudowanym akumulatorem*	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
22 d.2	KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		7	pomi ar.	7,00	
				RAZEM	7,00
23 d.2	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		22	pomi ar.	22,00	
				RAZEM	22,00

Wymiana rozdzielnic
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Wymiana rozdzielnic					
1		**ul. Akacjowa 77-79**			
1 d.1	KNNR 9 0202-06	Demontaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych 10-20 kg	szt.		
		13	szt.	13,00	
				RAZEM	13,00
2 d.1	KNNR 9 0203-07	Demontaż aparatów elektrycznych o masie 5-10 kg	szt.		
		30	szt.	30,00	
				RAZEM	30,00
3 d.1	KNR-W 4-03 1129-02	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
4 d.1	KNPnRPDE 50-109c analogia	Demontaż przewodów elektrycznych w rozdzielnicach	m		
		50	m	50,00	
				RAZEM	50,00
5 d.1	KNR 5-14 0103-02 analogia	Montaż rozdzielnicy elektrycznej zgodnie ze schematem	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
6 d.1	analiza indywidualna	Przedłużenie istniejących przewodów do nowych rozdzielnic	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
7 d.1	KNR 4-03 0901-04	Podłączenie przewodów do 16 mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby	podł ącz.		
		28	podł ącz.	28,00	
				RAZEM	28,00
8 d.1	kalk. własna	Dostosowanie istniejącego cokołu betonowego do montażu projektowanych rozdzielnic	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
9 d.1	KNR-W 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
10 d.1	KNR-W 4-03 1012-04	Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm	m		
		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
11 d.1	KNNR 5 0205-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - N2XH 3x1,5mm2	m		
		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
12 d.1	KNR-W 5-08 0504-01	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych *Oprawa oświetleniowa LED 30W IP44 z wbudowanym akumulatorem*	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
13 d.1	KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		7	pomi ar.	7,00	
				RAZEM	7,00
14 d.1	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		22	pomi ar.	22,00	
				RAZEM	22,00